

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto ASFALTADO DE TRAMO DE CALLE A SOBRE EL COLECTOR PLUVIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Area.... 789,04

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección C/A Barrio George

Ciudad La Romana

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARE:						
1.00	Topografía		3.00	visita	15,000.00	45,000.00
2.00	Escarificación, perfilado y compactación de subrasante		726.00	m2	70.00	50,820.00
3.00	Corte asfalto con cierra de corte		0.00	ml	200.00	0.00
4.00	Bote de material Escarificado		545.00	m3	721.56	393,250.20
5.00	Colocacion , extendido y compactacion. Mataterial sub-base caliche		406.00	m3	1,719.07	697,942.42
						1,187,012.62
2.00 CAPA DE RODADURA						
1.01	Carpeta hormigon asfaltico en caliente h.a.c en 2" con imprimacion rc2 0.30gal/m2		726.06	m2	1,071.48	777,958.77
						777,958.77
3.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS						
3.01	Limpieza Final		1.00	PA	15,000.00	15,000.00
						15,000.00
						SUBTOTAL A: 1,979,971.39
4.00 GASTOS INDIRECTOS:						
4.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		197,997.14
4.02	Transporte			2.75%		54,449.21
4.03	Imprevisto			5.00%		98,998.57
4.04	Seguro y fianza			4.35%		86,128.76
4.05	Gastos Administrativos			2.50%		49,499.28
4.06	ITBIS			18.00%		35,639.48
4.07	Codia			0.10%		1,979.97
4.08	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const			1.00%		19,799.71
						SUBTOTAL B: 544,492.13
						TOTAL : 2,524,463.52

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales