

# Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

## PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VERJAS EN MALLA CICLONICA PARTES OESTE M.

### CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 111.00

Ancho 1.50

Profundidad 0.10

Área.... 167 M2 ACERAS

### Contrato

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección C/ Hector P. Quezada Mutualista Parte oeste

Ciudad La Romana

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
<b>1.00 PRELIMINARES:</b>						
1.01	Replanteo		1.00	pa	0.00	0.00
						<b>0.00</b>
<b>2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2.02	Demolicion de contene		111.00	ml	0.00	0.00
3.02	Demolicion de Aceras existentes		17.00	m2	0.00	0.00
4.02	Bote de Escombros		32.00	m3	0.00	0.00
5.02	Relleno Compactado		17.00	m3	0.00	0.00
						<b>0.00</b>
<b>4.00 HORMIGON SIMPLE</b>						
3.01	Construcción Contenes		111.00	ml	0.00	0.00
4.01	Construcción Acera		167.00	m2	0.00	0.00
						<b>0.00</b>
<b>VERJA PERIMETRAL</b>						
<b>5.00 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2.02	Demolicion de muro de verja existente		18.00	m3	0.00	0.00
3.02	Demolicion de zapata de muro existente		10.00	m3	0.00	0.00
4.02	Bote de Escombros		32.00	m3	0.00	0.00
5.02	Relleno Compactado		17.00	m3	0.00	0.00
						<b>0.00</b>
<b>6.00 HORMIGON</b>						
3.01	Zapatas Muros 6" x 0.45m x 0.25m Hormigon 1:3:5 Con Ligadora		13.00	m3	0.00	0.00
						<b>0.00</b>
<b>7.00 HORMIGON</b>						
3.01	Bloques Hormigon DE 6" - 3/8" @ 0.40m todas las camaras llenas		67.00	m2	0.00	0.00
						<b>0.00</b>
<b>8.00 TERMINACION DE SUPERFICIES</b>						
3.01	Bloques Hormigo DE 6" - 3/8" @ 0.40m todas las camaras llenas		67.00	m2	0.00	0.00
						<b>0.00</b>
<b>8.00 TERMINACION DE SUPERFICIES</b>						
3.01	Malla ciclonica 6 Pies		111.00	ml	0.00	0.00
						<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL A:</b>						<b>0.00</b>
<b>2.00 GASTOS INDIRECTOS:</b>						
4.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		0.00
4.02	Transporte			2.75%		0.00
4.03	Imprevisto			5.00%		0.00
4.04	Seguro y fianza			4.35%		0.00
4.05	Gastos Administrativos			2.50%		0.00
4.06	ITBIS			18.00%		0.00
4.07	Codia			0.10%		0.00
4.08	Ley 6-86 Fdo. pens. Trab. Const			1.00%		0.00
<b>SUBTOTAL B:</b>						<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>

Autorizado por:

  
Ing. Omar Berroa Guerrero  
Dir. Obras Públicas Municipales