

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Isleta del Sector Quisqueya

Contrato #

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Contratista

Longitud 144.5

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Ancho 2.25

Dirección Manzana # 28

Profundidad 0.1

Ciudad La Romana

No.	Descripcion	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteos		1.00	PA	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:						
4.01	Demolicion de Acera en Isleta		10.20	m ³	0.00	0.00
2.02	Demolicion de De Conten Tipo Bordillo Isleta		16.00	m ³	0.00	0.00
2.03	Bote de materiales excavado y Demolido		34.00	viaje	0.00	0.00
2.03	Relleno de Reposicion y Compactacion		28.00	m ³	0.00	0.00
						0.00
3.00 HORMIGÓN ARMADO :						
3.01	Hormigon en Acerra @ 10 cm		273.55	m ²	0.00	0.00
3.02	Hormigon En Conte Tipo Bordillo		213.00	ml	0.00	0.00
						0.00
5.00 MISCELÁNEOS:						
5.01	Remocion de Nin (arboles)		5.00	ud	0.00	0.00
0.01	Pintura en Bordillo		213.00	ml	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
6.00 GASTOS INDIRECTOS:						
6.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		0.00
6.01	Transporte			2.75%		0.00
6.01	Imprevisto			5.00%		0.00
6.01	Seguro y fianza			4.35%		0.00
6.01	Gastos Administrativos			2.50%		0.00
6.01	ITBIS			18.00%		0.00
6.01	Codia			0.10%		0.00
6.01	Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const			1.00%		0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales