



No. EXPEDIENTE
AMR-CCC-CP-2023-0036
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

Ayuntamiento Municipal de La Romana

10 de noviembre de 2023

Página 1 de 1

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. (001)


A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**Comparacion de Precios. Ref: AMR-CCC-CP-2023-0036**

El Comité de Compras y Contrataciones de **Ayuntamiento Municipal de La Romana** les informa que, en 10 de Noviembre del 2023 recibimos la siguiente pregunta:

("Buenos días, Luego de un cordial saludo, nuestra empresa GRANCASA, SRL manifiesta el formal interés de participar en el proceso de contratación de referencia No. AMR-CCC-CP-2023-0036 correspondiente a la Construcción de Aceras y Contenes con Verja en Malla Ciclónica. De igual modo es de nuestro interés manifestar ciertas inquietudes que tenemos respecto al Pliego de Condiciones Específicas: 1- Solicitamos sean remitidas a la brevedad posible el listado de partidas, volumetrías y especificaciones más detalladas del área donde se colocaran la mallas ciclónicas; de ser posible enviar planos de esta. Entendemos que esta información es de vital importancia para poder entregar una oferta que ciertamente esté acorde a las necesidades y requerimientos de la institución. Quedamos atentos a su pronta respuesta, Saludos, Paola Gómez Gerente GRANCASA S.R.L Tel.: 809-547-2805 Cel.: 829-470-1170 , Saludos,

Paola Gómez Gerente GRANCASA S.R.L Tel.: 809-547-2805 Cel.: 829-470-1170 "), la cual contestamos a continuación:

Resolución Única: (1- El listado de partidas y volumetrías se lo anexamos (el mismo está cargado en el portal transaccional y en la página web de la institución con el nombre de presupuesto y volumetría. Esta todo detallado en este documento.) 2- Con relación a la especificaciones es la construcción, a todo costo por parte del contratista como lo indica el pliego, de las aceras y contenes con su verja en malla ciclónica del área del Centro Mutualista, el cual está ubicado en la calle Héctor P. Quezada - Dr. Teófilo Hernández, le anexamos imágenes del área, a parte puede hacer una visita al lugar para que se haga una idea de la envergadura del proyecto. 3- con relación a los planos se le entregaran al adjudicatario.) **A ESTE DOCUMENTO VAN ANEXOS EL PRESUPUESTO CON SU VOLUMETRIA Y UNA IMAGEN DE DONDE SE CONSTRUIRA LAS ACERAS, CONTENES Y LA VERJA**


 Alexandra Jiménez Moreta

Encargada de Compras

AJR.03.2011



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VERJAS EN MALLA CICLONICA PARTES OESTE M.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 111.00

Ancho 1.50

Profundidad 0.10

Área.... 167 M2 ACERAS

Contrato

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección C/ Hector P. Quezada Mutualista Parte oeste

Ciudad La Romana

No.	Descripción	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 PRELIMINARES:						
1.01	Replanteo		1.00	pa	0.00	0.00
						0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Demolicion de contene		111.00	ml	0.00	0.00
3.02	Demolicion de Aceras existentes		17.00	m2	0.00	0.00
4.02	Bote de Escombros		32.00	m3	0.00	0.00
5.02	Relleno Compactado		17.00	m3	0.00	0.00
						0.00
4.00 HORMIGON SIMPLE						
3.01	Construcción Contenes		111.00	ml	0.00	0.00
4.01	Construcción Acera		167.00	m2	0.00	0.00
						0.00
VERJA PERIMETRAL						
5.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.02	Demolicion de muro de verja existente		18.00	m3	0.00	0.00
3.02	Demolicion de zapata de muro existente		10.00	m3	0.00	0.00
4.02	Bote de Escombros		32.00	m3	0.00	0.00
5.02	Relleno Compactado		17.00	m3	0.00	0.00
						0.00
6.00 HORMIGON						
3.01	Zapatas Muros 6" x 0.45m x 0.25m Hormigon 1:3:5 Con Ligadora		13.00	m3	0.00	0.00
						0.00
7.00 HORMIGON						
3.01	Bloques Hormigon DE 6" - 3/8" @ 0.40m todas las camaras llenas		67.00	m2	0.00	0.00
						0.00
8.00 TERMINACION DE SUPERFICIES						
3.01	Bloques Hormigo DE 6" - 3/8" @ 0.40m todas las camaras llenas		67.00	m2	0.00	0.00
						0.00
8.00 TERMINACION DE SUPERFICIES						
3.01	Malla ciclonica 6 Pies		111.00	ml	0.00	0.00
						0.00
SUBTOTAL A:						0.00
2.00 GASTOS INDIRECTOS:						
4.01	Dirección Técnica y Resp.			10.00%		0.00
4.02	Transporte			2.75%		0.00
4.03	Imprevisto			5.00%		0.00
4.04	Seguro y fianza			4.35%		0.00
4.05	Gastos Administrativos			2.50%		0.00
4.06	ITBIS			18.00%		0.00
4.07	Codia			0.10%		0.00
4.08	Ley 6-86 Fdo. pens. Trab. Const			1.00%		0.00
SUBTOTAL B:						0.00
TOTAL :						0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

