



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIO
Dirección de Obras Municipales

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS PARTICIPATIVAS 2026

PROYECTO: LETADO TÉCNICO DE OBRAS PARTICIPATIVA 2026

FECHA: 15/12/2025

COORDENA: (-)

CODIGO	OBRAS	MONTO
I ILUMINACIÓN		
3.01	ILUMINACIÓN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD: LAS CAYAS, LAS ORQUIDEAS, PASEO DE LOS CACIQUES, QUISQUEYA, INVI, 5TA. ETAPA, ROMANA DEL OESTE, STA DON FELIX GIL, VILLA ALACRÁN, VILLA NAZARET, LOS PROFESIONALES, LA NEZARETH, LAS PALMAS, TIBURCIO MILLÁN LOPEZ (LA AVIACIÓN), VILLA VERDE, SAN CARLOS, VILLA SAN CARLOS, BARRIO GEORGE, CENTRO DE LA CIUDAD, KATANGA, ETC.	\$ 2,000,000.00
		\$ 2,000,000.00
II LIMPIEZA SÉPTICO		
6.01	LIMPIEZA DE SÉPTICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CON CAMIÓN DE SUCCIÓN (CALLEJÓN SANTA ROSA, TIBURCIO MILLÁN LÓPEZ, VILLA VERDE, QUISQUEYA)	\$ 100,000.00
		\$ 100,000.00
III BADENES		
8.01	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN BADENES EN: PASEO LOS CACIQUE, QUISQUEYA MANZANA 37 CON 38, SAN CARLOS, VILLA SAN CARLOS C/1RA.; CASTILLO MÁRQUEZ CON JULIO A. GARCIA, VILLA VERDE CALLE HERMANAS MIRALBA ESQ. C MANUEL R. OBINO; CALLE HERMANAS MIRALBA ESQ. PEDRO A. LLUBERES; CALLE HERMANAS MIRALBA ESQ. HECTOR DIAZ; JUAN BAUTISTA MOREL; VILLA ESPAÑA C/B ESQ. C/2 DA; VILLA ESPAÑA C/B ESQ. C/3RA.; VILLA ESPAÑA C/F ESQ. C/4TA.	\$ 2,055,693.85
		\$ 2,055,693.85
IV MANTENIMIENTO PARQUE, STA. DON FELIZ GIL		
9.01	MANTENIMIENTO PARQUE Y ALREDEDORES, STA. DON FELIZ GIL	\$ 350,000.00
		\$ 350,000.00
V PARQUES		
5.01	REMOZAMIENTO Y RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS PARQUECITO Y CANCHA LAS CAYAS	\$ 700,000.00
5.02	REMOZAMIENTO Y RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS PARQUECITO TOMÁS BELTRE (BANCOLA)	\$ 800,000.00
5.03	REPARACIÓN VIA PEATONAL CALLEJON GUAYMATE	\$ 1,800,000.00
		\$ 3,300,000.00
VI OBRAS VULNERABLES		
6.01	PROYECTO DE CONDICIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD A PELIGROS O DETERIOROS (PRECARIAS-INEXTRACTABLES)	\$ 300,000.00
		\$ 300,000.00
Total General:		\$ 8,105,693.85


Preparado por:
Arq. Juditer Miguel
DIRECCIÓN INTERINA DE OBRAS MUNICIPALES




Autorizado por:
Lic. Eduardo Kery Mathew
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIO

Dirección de Obras Municipales

PROYECTO: RENOVAMIENTO PARQUE LAS CAYAS (1ra etapa)

DIRECCIÓN: CALLE BIENVENIDO CREALES

FECHA: 15/12/2023

COORDENA: (-)

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
I PRELIMINARES						
1.01	Limpieza perimetral	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
II HORMIGÓN ARMADO						
2.01	Torta de hormigón terminación pulido con sellador	1.00	PA	140,025.65	140,025.65	
2.02	Bancos de hormigón	8.00	UND	21,000.00	168,000.00	308,025.65
III TERMINACION DE SUPERFICIE						
3.01	Cancha (pintura, tablero, etc.)	1.00	PA	105,000.00	105,000.00	
3.02	Pintura aceras y contenes	1.00	PA	38,000.00	38,000.00	
3.03	Suministro e instalacion de lámparas	8.00	UND	15,400.00	123,200.00	266,200.00
IV LIMPIEZA FINAL						
5.01	Limpieza final, lavado a presión	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Resultado Esperado: Infraestructura construida, resistente y al día con los estándares operativos reduciendo riesgos y asegurando su sostenibilidad.						
Sub Total General						589,225.65
Gastos Indirectos						
Dirección Técnica					10.00%	58,922.57
Gastos Administrativos					2.00%	11,784.51
Seguros, pólizas y Fianzas					3.00%	17,676.77
Transporte de materiales y equipos					2.00%	11,784.51
Ibtis sobre direccion tecnica.					18.00%	10,606.06
						110,774.42
TOTAL GENERAL						700,000.07


ARQ. JUDIFER MIGUEL
DIRECCIÓN INTERNA DE OBRAS MUNICIPALES





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIO

Dirección de Obras Municipales

PROYECTO: REMOZAMIENTO PARQUE TOMAS BELTRES

DIRECCIÓN: CALLE BIENVENIDO CREALES

FECHA: 15/12/2025

COORDENA: (-)

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
I PRELIMINARES						
1.01	Limpeza perimetral	1.00	PA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Demolición y Remoción material de hormigón, senderos peatonales y jardineras	32.00	M3	800.00	25,600.00	
2.02	Excavación de muros 6"	3.60	PA	1,400.00	5,040.00	
2.03	Relleno de cañiche compactado - senderos peatonales	1.00	PA	30,000.00	30,000.00	
2.04	Acarreo y bote de material excavado y demolido	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	75,640.00
III HORMIGÓN ARMADO						
3.01	Muro de block 6"	16.00	M2	1,556.90	24,910.40	
3.02	Torta de hormigón estampado con sellador	10.00	M3	7,550.00	75,500.00	
3.03	Bancos de hormigón	4.00	UND	21,000.00	84,000.00	184,410.40
IV TERMINACION DE SUPERFICIE						
4.01	Pañete pulido	1.00	PA	30,000.00	30,000.00	
4.02	Canto	90.00	ML	175.00	15,750.00	
4.03	Pintura acrílica en paredes y techo	1.00	PA	40,000.00	40,000.00	85,750.00
V MISCELANEOS						
4.01	Malla blocao	40.00	ML	2,270.12	90,804.80	
4.02	Paisajismo	1.00	PA	30,000.00	30,000.00	
4.03	Grava azul	1.00	PA	30,000.00	30,000.00	
4.04	Suministro e instalacion de lámparas	6.00	PA	15,486.13	92,916.78	243,721.58
VI LIMPIEZA FINAL:						
5.01	Limpeza final, lavado a presión	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Resultado Esperado: Infraestructura confiable, resistente y al día con los estándares operativos reduciendo riesgos y asegurando su uso continuo.						
Sub Total General						659,521.98
Gastos Indirectos						
Dirección Técnica					10.00%	65,952.20
Gastos Administrativos					2.50%	16,488.05
Seguros, polizas y Fianzas					4.00%	26,380.88
Transporte de materiales y equipos					3.00%	19,785.66
Itbis sobre direccion tecnica.					18.00%	11,871.40
						140,478.18
TOTAL GENERAL						800,000.16



Judifer Miguel
ARQ. JUDIFER MIGUEL

DIRECCIÓN INTERINA DE OBRAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIO

Dirección de Obras Municipales

PROYECTO: REACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO PEATONALES CALLEJON GUAYMATE

DIRECCIÓN: ENTRE GREGORIO LUPERÓN Y FRAY JUAN DE UTRERA

FECHA: 15/12/2025

COORDENA: (-)

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
I PRELIMINARES						
1.01	Limpieza perímetro	1.00	PA	8,000.00	8,000.00	
1.02	Replanteo Inicial	680.00	M2	70.00	47,600.00	
						55,600.00
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Demolición de hormigón existente (en mal estado)	68.00	M3	650.00	44,200.00	
2.02	Excavación de peatonal	136.00	M3	1,400.00	190,400.00	
2.03	Relleno de cache nivelado y compactado con equipos	68.00	M3	938.94	63,847.92	
2.04	Acarreo y bote materiales	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
						323,447.92
III HORMIGON ARMADO EN						
3.01	Hormigon rayado - Industrial 210KG/CM2	136.00	M3	7,010.00	953,360.00	
						953,360.00
IV MISCELANEOS						
4.01	Suministro e instalacion de lámparas	8.00	PA	10,189.60	81,516.80	
4.02	Drenaje pluvial y parrilla	1.00	PA	60,000.00	60,000.00	
						141,516.80
IV LIMPIEZA FINAL:						
5.01	Limpieza final, lavado a presión	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00	
						10,000.00
<p>Resultado Esperado: Infraestructura confiable, resistente y al día con los estándares operativos reduciendo riesgos y asegurando el flujo continuo.</p>						
Sub Total General						1,483,924.72
Gastos Indirectos						
					10.00%	148,392.47
Dirección Técnica						
					2.50%	37,098.12
Gastos Administrativos						
					4.00%	59,356.99
Seguros, pólizas y Fianzas						
					3.00%	44,517.74
Transporte de materiales y equipos						
					18.00%	26,710.64
Irbis sobre direccion tecnica.						
						316,075.97
TOTAL GENERAL						1,800,000.69




ARQ. JUDIFER MIGUEL

DIRECCIÓN INTERINA DE OBRAS MUNICIPALES